

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Основная кровля						
1	ГЭСН46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов Объем=585 / 100	100 м2	5,85	1	5,85
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			93,015
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15,9		93,015
		2 ЭМ				
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4,6		26,91
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,18	0	0
		Итого прямые затраты				
		ФОТ				
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52
		Всего по позиции				
2	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	585	1	585
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			58,5
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1		58,5
		2 ЭМ				
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1		58,5
		Итого прямые затраты				
		ФОТ				
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51
		Всего по позиции				
3	ГЭСН12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции Объем=585 / 100 МАТ=0 к расх.	100 м2	5,85	1	5,85
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			308,763
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	52,78		308,763
		2 ЭМ				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1404
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,009		0,05265
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,009		0,05265
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0,005		0,02925
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,005		0,02925
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0585
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0585
		4 М				
	01.7.06 01-0011	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны. цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	74,13	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	01.7.15.14-0181	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм	т	0,00019	0	0
	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная	м2	115	0	0
	12.1.03.09-1008	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360x120x20 мм	шт	20	0	0
		Итого прямые затраты				
		ФОТ				
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57
		Всего по позиции				
4	ФСБЦ-12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная	м2	585	1	585
		МАТ=0 к расх.				
		Всего по позиции				
5	ГЭСН12-01-034-01	Устройство обрешетки: сплошной из досок (отдельными местами)	100 м2	2,6	1	2,6
		Объем=260 / 100				
		МАТ=0 к расх.				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,764
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	19,14		49,764
		2 ЭМ				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,936
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,32		0,832
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,32		0,832
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,026
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,026
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,078
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,078
		4 М				
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0091	0	0
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	2,57	0	0
		Итого прямые затраты				
		ФОТ				
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57
		Всего по позиции				
6	ГЭСН12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (контробрешетка)	100 м2	5,85	1	5,85
		Объем=585 / 100				
		МАТ=0 к расх.				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,699
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12,94		75,699
		2 ЭМ				
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,9085
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,97		5,6745
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97		5,6745
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0585
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0585
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,1755
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,1755
		4 М				

1	2	3	4	5	6	7
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0015	0	0
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,4	0	0
		Итого прямые затраты				
		ФОТ				
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57
		Всего по позиции				